



DOCAS DO RIO  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I - D

CÁLCULO DE ÁREAS E VOLUMES - RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

VIA	Km INICIAL	Km FINAL	LOCAL INTERVENÇÃO	área (m²)	espessura média de escavação (m)	volume escavado (m³)	volume escavado (m³) emplolamento 40%	bota fora (t) 1,8t/m³	sub-base granular e=0,15m	brita graduada e=0,15m
900	0,03	0,15	PISTA	864,00	0,21	181,44	254,02	457,23	129,60	129,60
	0,03	0,15	ACOSTAMENTO	600,00	0,21	126,00	176,40	317,52	90,00	90,00
	0,41	0,55	PISTA	1.008,00	0,19	191,52	268,13	482,63	151,20	151,20
	0,41	0,55	ACOSTAMENTO	700,00	0,19	133,00	186,20	335,16	105,00	105,00
TOTAIS				3.172,00		631,96	884,74	1.592,54	475,80	475,80