

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL N° 02/2020					DATA BASE :		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124					Produção da equipe	45,85000	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UN	
SE1400973	Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno					m	
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORARIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
E992	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1	1		1,03		1,0300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
A) Custo horário total de equipamentos						1,0300	
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
P9825	Soldador	1,0000	1,00000	h	34,410	34,4100 0,0000 0,0000	
B) Custo horário total de mão de obra						34,4100	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUÇÃO						35,4400	
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U						0,7729	
Custo do FIC							
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitario		
M1796	Gás acetileno	0,00494	kg	41,00	0,2055		
M1795	Gás oxigênio	0,01673	m3	11,18	0,1870 0,0000 0,0000 0,0000		
C) Custo unitário total de material						0,3925	
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
D) Custo total de atividades auxiliares						0,0000	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
E) Custo total de tempo fixo						0,0000	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitario
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte						0,0000	
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL						1,16	



CONSÓRCIO ARTELESTE/SANTAMARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020						DATA BASE :	
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124						Produção da equipe	1,33722
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UN
SE2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX						kg
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
E9763	Grupo gerador - 3640 kVA	1	1		29,39	3,69	29,3900
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1	1		0,10	0,05	0,1000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
A) Custo horário total de equipamentos							29,4900
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
P9826	Soldador	1,0000	1,00000	h	34,410	34,4100	
P9801	Ajudante	1,0000	1,00000	h	22,650	22,6500	
						0,0000	
B) Custo horário total de mão de obra							57,0600
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							86,5500
U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U							64,7238
Custo do FIC							
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitario		
M1397	Eletrodo revestido E60XX	1	kg	22,48	22,4800		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
C) Custo unitário total de material							22,4800
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
D) Custo total de atividades auxiliares							0,0000
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15t	0,001	t	27,15	0,0272		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
E) Custo unitário total de transporte							0,0272
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitario
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							87,23



CONSÓRCIO ARTELESTE/SANTAMARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL N° 02/2020					DATA BASE:		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124					Produção da equipe	2,78972	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UN	
SE-2408058	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX - SICRO:2408058					kg	
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
E9793	Grupo gerador - 36/40 KVA	1	1		29,39	3,69	29,3900
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1	1		0,10	0,05	0,1000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
A) Custo horário total de equipamentos							29,4900
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
P9825	Soldador	1,0000	1,00000	h	34,410	34,4100	
P9801	Ajuntante	1,0000	1,00000	h	22,950	22,9500	
						0,0000	
B) Custo horário total de mão de obra							57,0600
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							86,5500
U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U							31,0246
Custo do FIC							
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitario		
M2130	Eletrodo revestido E70XX	1	kg	23,76	23,7600		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
C) Custo unitário total de material							23,7600
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
D) Custo total de atividades auxiliares							0,0000
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
M1367	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t	0,001	t	27,15	0,0272		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
E) Custo total de tempo fixo							0,0272
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitario
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							54,81



CONSÓRCIO ARTELESTE/SANTAMARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020					DATA BASE:		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124					Produção da equipe		
					0,53048		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN					
SE-1600990	Demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno - SICRO: 1600990	m³					
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
E9629	Compressor de ar portátil de 155 95 l/s (394 PCM) - 81 50 kW	1,00000	1		87,10	16,07	87,1000
E9627	Martelo perfurador/propedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2 040 gpm	3,00000	1		32,09	30,70	96,2700
E9071	Transportador manual de mão com capacidade de 90 l	0,83610	1		0,36	0,24	0,3000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
A) Custo horário total de equipamentos							183,6700
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
P9824	Servente	1,0000	0,83610	h	22,460	18,7788	
						0,0000	
						0,0000	
B) Custo horário total de mão de obra							18,7788
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							202,4488
U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)-U							323,1026
Custo do FIC							
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitario		
M3512	Material demolido - concreto armado	1,00000	m³	-	0,0000		
M1391	Ponteiro para martelo - D = 22 mm e C = 1,00 m	0,86667	unid	225,02	150,0140		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
C) Custo unitário total de material							150,0140
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
SE1416201	Corte de barras de aço CA-50 com maquina oxiacetileno	50	unp	0,1900	12,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
D) Custo total de atividades auxiliares							12,0000
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
M3512	Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 m³	2,5	t	28,15	70,3750		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
E) Custo unitário total de transporte							70,3750
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitario
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							553,49



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL N° 02/2020					DATA BASE :		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124					Produção da equipe	500,64000	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UN	
SE1416201	Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno					cm²	
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
E0992	Equipamento para solda a corte com oxiacetileno	1	1		1,03	-	1,0300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
A) Custo horário total de equipamentos							1,0300
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
P0825	Soldador	1,0000	1,00000	h	34,410	34,4100 0,0000 0,0000	
B) Custo horário total de mão de obra							34,4100
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							35,4400
U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U							0,0707
Custo do FIC							
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitario		
M1795	Gás acetileno	0,00079	kg	41,00	0,0328		
M1795	Gás oxigênio	0,00471	m3	11,15	0,0525 0,0000 0,0000 0,0000		
C) Custo unitário total de material							0,0854
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
D) Custo total de atividades auxiliares							0,0000
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
E) Custo total de tempo fixo							0,0000
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitario
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							0,15



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020					DATA BASE :		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124					Produção da equipe		
					0,69167		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN					
SE-1600991	Desmonte de blocos de rocha com marteleto pneumático SICRO: 5500991	m³					
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORARIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
E9646	Compressor de ar portátil de 58.52 l/s (124 PCM) - 27 kW	1,00000	1		32,78	16,07	32,800
E9627	Marteleto perfurador/compressor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	1	1		32,09	30,70	32,990
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
A) Custo horário total de equipamentos							64,2700
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário		Custo horário Total
P9824	Servente	1,0000	1,00000	h	22,460		22,4600
							0,0000
							0,0000
B) Custo horário total de mão de obra							22,4600
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUÇÃO							86,7300
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)-U							125,3921
Custo do FIC							0,4801
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario		Custo Unitario	
M1391	Ponteiro para martelito - Ø = 22 mm e D = 1,00 m	0,04	unidade	225,02		0,0000	
							9,0008
							0,0000
							0,0000
							0,0000
C) Custo unitário total de material							9,0008
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario		Custo Unitario	
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
D) Custo total de atividades auxiliares							0,0000
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario		Custo Unitario	
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
E) Custo total de tempo fixo							0,0000
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitario
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL							134,39



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL N° 02/2020						DATA BASE :	
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBDA - CABEÇOS 100 A 124						Produção da equipe	30,23000
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UN
SE-2306013	Gabarito de cravação de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação - SICRO: 2306013						kg
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
E990	Grundstade móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 195 kW	0,0008	1		435,94	208,08	2,2100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
A) Custo horário total de equipamentos							2,2100
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
P9801	Ajudante	1,0000	1,00000		22,650	22,6500	
P9823	Serraheiro	1,0000	1,00000		27,710	27,7100	
P9824	Servente	1,0000	0,00508		22,450	0,1141	
B) Custo horário total de mão de obra							50,4741
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							52,6840
U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U							1,7427
Custo do FIC							
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitario		
M0882	Aço em perfil ASTM A36	1,10000	kg	7,38	8,1180 0,0000		
C) Custo unitário total de material							8,1180
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
SE-2403038	Bolta elétrica de perfil metálico e chapas de aço com eletrodo E70XX - SICRO 2403038	0,01500	kg	54,9100	0,8222		
D) Custo total de atividades auxiliares							0,8221
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
M0882	Aço em perfil ASTM A36	0,001	t	27,15	0,0272 0,0000		
E) Custo unitário total de tempo fixo							0,0271
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitario
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							10,71



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL N° 02/2020					DATA BASE :		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124					Produção da equipe	6,380	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN					
SE-2306726	Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm - SICRO-2306726	m					
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
EQ-E9059	Plataforma autonevadora de 12 x 24 m² montada na obra com capacidade de 150 t	1,00	1,0000		101,14	90,17	101,1400
EQ-E9608	Rebecador - 2 x 360 HP	1,00	1,0000		589,77	135,09	589,7700
EQ-E9690	Grundstahl sobre esteiras - 220 kW	1,00	1,0000		435,64	208,08	435,6400
A) Custo horário total de equipamentos							1.126,5500
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
MO-88296	Operador de grundstahl com encargos complementares -	1,0000	1,00	h	29,900	29,9000	
MO-2700	Montador de estrutura metálica com encargos complementares -	1,0000	2,00	h	27,230	54,4600	
MO-248	Ajudante de operação em geral com encargos complementares -	1,0000	6,00	h	21,170	127,0200	
B) Custo horário total de mão de obra							211,3800
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							1.337,9300
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U							209,7068
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitário		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
C) Custo unitário total de material							0,0000
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitário		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
D) Custo total de atividades auxiliares							0,0000
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitário		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
E) Custo unitário total de tempo fixo							0,0000
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							209,70



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL N° 02/2020					DATA BASE :		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124					Produção da equipe	4,169	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN					
SE-2306727	Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm - SICRO: 2306727	m					
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
EQ-E9059	Plataforma autolevatória de 12 x 24 m² montada na obra com capacidade de 150 t	1,00	1,0000		101,14	90,17	101,1400
EQ-E9608	Reboador - 2 x 350 HP	1,00	1,0000		589,77	135,05	589,7700
EQ-E9660	Quintada sobre esteiras - 220 kW	1,00	1,0000		435,54	208,08	435,5400
A) Custo horário total de equipamentos							1.126,5500
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
MO-85296	Operador de quintada com encargos complementares -	1,0000	1,00	h	29,900	29,9000	
MO-2700	Montador de estrutura metálica com encargos complementares -	1,0000	2,00	h	27,230	54,4600	
MO-248	Ajudante de operação em geral com encargos complementares -	1,0000	9,00	h	21,170	127,0200	
						0,0000	
						0,0000	
						0,0000	
						0,0000	
						0,0000	
						0,0000	
B) Custo horário total de mão de obra							211,3800
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							1.337,9300
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U							320,9234
Custo do FIC							
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitário		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
C) Custo unitário total de material							0,0000
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitário		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
D) Custo total de atividades auxiliares							0,0000
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitário		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
E) Custo unitário total de tempo fixo							0,0000
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							320,92



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL N° 02/2020					DATA BASE:		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124					Produção da equipe		
					0,833		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UN	
CPA-2306728	Apoio náutico para a escavação com perfuratriz em rocha com média dureza e média abrasão - resistência a compressão menor que 80 MPa - SICRO: 2306728					m	
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
EQ-1515	Compressor de ar rebocável, vazão 748 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 210 cv - sinuqi_cbp-90979 - cbr-90962	1,00000	1,00		147,110	13,370	147,110
EQ-E9608	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP - SICRO E9601 -	1,00000	0,50	0,5000	341,470	38,100	188,780
E9778	Grupo gerador - 310/340 KVA	1,00000	1,00		222,130	11,460	222,130
E9055	Guncho pneumático com capacidade de 2,5 t	4,00000	1,00		62,590	41,930	250,760
E9054	Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t	1,00000	1,00		33,440	26,860	33,440
E9099	Rebocador - 390 HP	1,00000	0,50	0,5000	353,420	129,580	340,980
A) Custo horário total de equipamentos						1.084,2000	
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
P9807	Bombeiro hidráulico	1,0000	1,00	m	29,940	29,9400	
P9810	Eletrocista	1,0000	1,00	m	27,020	27,0200	
B) Custo horário total de mão de obra						56,9600	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO						1.141,1600	
U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [(A-B)/P]*U						1.369,9399	
Custo do FIC							
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitario		
					0,0000		
					0,0000		
C) Custo unitário total de material						0,0000	
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000		
					0,0000		
D) Custo total de atividades auxiliares						0,0000	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000		
E) Custo unitário total de tempo fixo						0,0000	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitario
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transportes						0,0000	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL						1.369,93	



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL N° 02/2020						DATA BASE :	
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124						Produção da equipe	
						3,58300	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN					
SE-2306253	Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm - SICRO: 2306247 - (DN 80cm, Compr 1m)	un					
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
E9629	Compressor de ar portátil de 185 95 vs (394 PCM) - 81 50 kW	1,00000	0,5	0,5000	87,10	16,07	51,5800
E9527	Martelo perfurador/bombador a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2 040 ppm	3	0,5	0,5000	32,09	30,70	94,1800
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	0,53610	0,5	0,5000	0,36	0,24	0,2500
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
A) Custo horário total de equipamentos							146,0100
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
P9824	Sarvente	1,0000	1,00000	h	22,460	22,4600	
							0,0000
							0,0000
B) Custo horário total de mão de obra							22,4600
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							168,4700
U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U							47,0192
Custo do FIC							
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitário		
M3512	Material demoldo - concreto armado	1,00000	m3	-	0,0000		
M1391	Ponteiro para matalesta - D = 32 mm e Ø = 1,00 m	0,02	unid	225,02	4,5004		
							0,0000
							0,0000
							0,0000
C) Custo unitário total de material							4,5004
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitário		
SE1419201	Corte de barras de aço CA-50 com magreco oxalofeno	60	cm²	2,1500	12,9000		
							0,0000
							0,0000
							0,0000
D) Custo total de atividades auxiliares							12,9000
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitário		
M3512	Material demoldo - concreto armado - Caminhão basculante 6 m3	1,25	t	28,15	35,1875		
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000
E) Custo total de tempo fixo							35,1875
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							98,70



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL N° 02/2020					DATA BASE :		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124					Produção da equipe	12,335	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN					
SE-2306730	Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas - SICRO: 2306730	m'					
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
EQ-E9059	Plataforma autossustentável de 12 x 24 m montada na obra com capacidade de 150 T	1,00	1.0000		101,14	90,17	101,1400
EQ-E9608	Reboador - 2 x 350 HP	1,00	1.0000		589,77	135,98	589,7700
EQ-E9660	Guindaste sobre esteiras - 220 kW	1,00	1.0000		435,64	208,09	435,6400
A) Custo horário total de equipamentos							1.126,5500
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
MO-85298	Operador de guindaste com encargos complementares -	1.0000	1,00	h	29.900	29,9000	
MO-2700	Montador de estrutura metálica com encargos complementares -	1.0000	2,00	h	27.230	54,4600	
MO-048	Ajudante de operação em geral com encargos complementares -	1.0000	9,00	h	21.170	127,0200	
B) Custo horário total de mão de obra							211,3800
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							1.337,9300
U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U							108,4661
Custo do FIC							
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitário		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
C) Custo unitário total de material							0,0000
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitário		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
D) Custo total de atividades auxiliares							0,0000
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitário		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
E) Custo unitário total de tempo fixo							0,0000
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							108,46



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL N° 02/2020					DATA BASE :		
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124					Produção da equipe	2.353,230	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN					
SE-2306731	Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica - SICRO: 2306731	kg					
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
EQ-69059	Plataforma a elevatória de 12 x 24 m² montada na obra com capacidade de 150 t	1,00	1,0000		101,14	90,17	101,1400
EQ-69606	Reomotor - 2 x 350 HP	1,00	1,0000		589,77	135,05	589,7700
EQ-69660	Grundfos sobre esteiras - 220 kW	1,00	1,0000		435,84	208,05	435,8400
A) Custo horário total de equipamentos							1.126,5500
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
MO-85295	Operador de guindaste com encargos complementares -	1,0000	1,00	h	29,900	29,9000	
MO-2700	Montador de estrutura metálica com encargos complementares -	1,0000	2,00	h	27,230	54,4600	
MO-245	Ajudante de operação em geral com encargos complementares -	1,0000	9,00	h	21,170	127,0200	
B) Custo horário total de mão de obra							211,3800
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							1.337,9300
U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U							0,5685
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitario		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
C) Custo unitário total de material							0,0000
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
D) Custo total de atividades auxiliares							0,0000
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
					0,0000		
E) Custo unitário total de tempo fixo							0,0000
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitario
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							0,56



CPU 092		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO					
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL N° 02/2020						DATA BASE :	
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DO RIO CAIS DA GAMBOA - CABEÇOS 100 A 124						Produção da equipe	8,170
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UN
SE-1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão - SICRO: 1100657						m³
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAC.		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPROD	PROD	IMPROD	
E0069	Vibrador de imersão	1,00	1,0000		8,3322	0,5553	8,3300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
A) Custo horário total de equipamentos							8,3300
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	KR	Quantidade	unidade	Custo horário	Custo horário Total	
P9824	Servente	1,000000	1,000	h	22,46	22,4600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	
B) Custo horário total de mão de obra							22,4600
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							30,7900
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U							3,7686
Custo do FIC							
Custo do FIT							
CÓDIGO	C - MATERIAIS	Quantidade	Unidade	Preço unitario	Custo Unitario		
					0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
C) Custo unitário total de material							0,0000
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
D) Custo total de atividades auxiliares							0,0000
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	Quantidade	Unidade	Custo unitario	Custo Unitario		
					0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
E) Custo unitário total de tempo fixo							0,0000
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitario
				LN	RP	P	
F) Custo unitário total de transporte							0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL							3,7600



**ANEXO IV - CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Apresentada em Separado)**



**ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE**





DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2020

Santamaria Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda-EPP, CNPJ nº. 27.412.261/0001-75, situada na Rua 15 de Novembro, 137, Centro, Colatina/ES – CEP 29.700-270, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, declarando conhecer na íntegra a supracitada lei e, dessa forma, estar apta a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe (Regime de Contratação da Estatal nº. 02/2020).

Colatina/ES, 10 de novembro de 2021.

JOAO MARCELO ROSA Digitally signed by JOAO
TEMOTEO DOS MARCELO ROSA TEMOTEO DOS
SANTOS:08368572754 SANTOS:08368572754
Date: 2021.11.10 15:00:11 -03'00'

Santamaria Constr., Incorp. e Empreendimentos Ltda EPP.
João Marcelo Rosa Temoteo dos Santos
Diretor Técnico



ANEXO VI - DECLARAÇÃO



CONSÓRCIO ARTELESTE/SANTAMARIA
ANEXO VI

DECLARAÇÃO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2020

Prezados Senhores,

Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que:


1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;
2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;
3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;
4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas;
5. Informações do banco para pagamento : Banco do Brasil, Agencia : 0982-2 CC : 3496-7
6. Declaramos que nos preços apresentados já estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, parcelas ou taxas de administração, lucro, despesas indiretas e eventuais, despesas para a obtenção de licenças e/ou autorizações, enfim, todos e quaisquer ônus incidentes sobre os serviços objeto desta licitação.
7. As empresas participantes do Consórcio não se enquadram em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018;
8. Na hipótese de nosso Consórcio vir a ser julgado vencedor da presente licitação os representantes legais para a assinatura do Contrato serão:

Nome: Carlos Pedro Macho Fischer
Cargo: Representante do Consórcio
Identidade: RNE nº W005560-E SE/DPMAF/DPF

Nome: Túlio Gabriel de Carvalho Beltrão
Cargo: Representante do Consórcio
Identidade: RG Nº 2.222.150-7 SSP/PR

São José dos Pinhais, 16 de novembro de 2021

Atenciosamente,



CONSÓRCIO ARTELESTE/SANTAMARIA
Carlos Pedro Macho Fischer
CPF nº 891.218.998-00
RNE nº W005560-E SE/DPMAF/DPF
Representante do Consórcio



**ANEXO VII - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA DE
FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**



ANEXO VII


**DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO**

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2020

Arteleste Construções Limitada, CNPJ nº. 75.911.438/0001-20, situada Rua Rio de Janeiro nº 06, bairro Águas Belas – CEP 83.010-540 – São José dos Pinhais / PR, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não inexistente a superveniência de fatos impeditivos da habilitação no Regime de Contratação da Estatal Nº. 02/2020.

São José dos Pinhais, 16 de novembro de 2021

Atenciosamente,



ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA.
Carlos Pedro Macho Fischer
CPF nº 891.218.998-00
RNE nº W005560-E DPF/DPMAF/DPF
Sócio Administrador





**DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO**

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2020

Santamaria Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda-EPP, CNPJ nº. 27.412.261/0001-75, situada na Rua 15 de Novembro, 137, Centro, Colatina/ES **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não inexistente a superveniência de fatos impeditivos da habilitação no Regime de Contratação da Estatal Nº. 02/2020.

Colatina/ES, 10 de novembro de 2021.

JOAO MARCELO ROSA Digitally signed by JOAO
TEMOTEO DOS MARCELO ROSA TEMOTEO DOS
SANTOS:08368572754 SANTOS:08368572754
Date: 2021.11.10 15:00:57 -03'00'

Santamaria Constr., Incorp. e Empreendimentos Ltda EPP.
João Marcelo Rosa Temoteo dos Santos
Diretor Técnico



ANEXO VIII - DECLARAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2020

A **ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 75.911.438/0001-20, com sede à Rua Rio de Janeiro nº 06, bairro Águas Belas – CEP 83.010-540 – São José dos Pinhais / PR, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Carlos Pedro Macho Fischer**, portador do Registro Nacional de Estrangeiro nº. W005560-E SE/DPMAF/DPF e do CPF nº. 891.218.998-00, DECLARA, para fins do disposto no artigo 1º do Decreto nº. 4.358/02, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição República Federativa do Brasil.

São José dos Pinhais, 16 de novembro de 2021

Atenciosamente,



ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA.
Carlos Pedro Macho Fischer
CPF nº 891.218.998-00
RNE nº W005560-E DPF/DPMAF/DPF
Sócio Administrador





DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2020

A Santamaria Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda-EPP, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.412.261/0001-75, com sede a Rua 15 de Novembro, 137, Centro, Colatina/ES, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Marcelo Rosa Temoteo dos Santos, portador da carteira de identidade nº. 1.171.750-ES e do CPF nº. 083.685.727-54, DECLARA, para fins do disposto no artigo 1º do Decreto nº. 4.358/02, que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição República Federativa do Brasil.

Colatina/ES, 10 de novembro de 2021.

JOAO MARCELO ROSA
TEMOTEO DOS
SANTOS:08368572754

Digitally signed by JOAO
MARCELO ROSA TEMOTEO DOS
SANTOS:08368572754
Date: 2021.11.10 15:01:33 -03'00'

Santamaria Constr., Incorp. e Empreendimentos Ltda EPP.
João Marcelo Rosa Temoteo dos Santos
Diretor Técnico



ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA



CONSÓRCIO ARTELESTE/SANTAMARIA

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2020

O **CONSÓRCIO ARTELESTE / SANTAMARIA**, com sede na Rua Rio de Janeiro nº 06, no bairro Águas Belas, CEP: 83.010-540, na cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, formado pelas empresas **Arteleste Construções Ltda.**, CNPJ nº 75.911.438/0001-20 e **Santamaria Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda. - EPP**, CNPJ nº 08.666.201/0001-34, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do presente certame foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São José dos Pinhais, 16 de novembro de 2021

Atenciosamente,



CONSÓRCIO ARTELESTE / SANTAMARIA
Carlos Pedro Macho Fischer
CPF nº 891.218.998-00
RNE nº W005560-E SE/DPMAF/DPF
Representante do Consórcio



**ANEXO X - DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO
DEGRADANTE OU FORÇADO**



ANEXO X


DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2020

ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ nº. 75.911.438/0001-20, situada Rua Rio de Janeiro nº 06, bairro Águas Belas – CEP 83.010-540 – São José dos Pinhais / PR, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho em condição análoga à de escravo, forçado ou degradante e não utiliza trabalho involuntário de presos, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

São José dos Pinhais, 16 de novembro de 2021

Atenciosamente,



ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA.
Carlos Pedro Macho Fischer
CPF nº 891.218.998-00
RNE nº W005560-E DPF/DPMAF/DPF
Sócio Administrador





DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2020

Santamaria Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda-EPP, CNPJ nº. 27.412.261/0001-75, situada na Rua 15 de Novembro, 137, Centro, Colatina/ES, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho em condição análoga à de escravo, forçado ou degradante e não utiliza trabalho involuntário de presos, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Colatina/ES, 10 de novembro de 2021.

JOAO MARCELO ROSA Digitally signed by JOAO
TEMOTEO DOS MARCELO ROSA TEMOTEO DOS
SANTOS:08368572754 SANTOS:08368572754
SANTOS:08368572754 Date: 2021.11.10 15:03:14 -03'00'

Santamaria Constr., Incorp. e Empreendimentos Ltda EPP.
João Marcelo Rosa Temoteo dos Santos
Diretor Técnico



ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS



ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2020

ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ nº. 75.911.438/0001-20, situada Rua Rio de Janeiro nº 06, bairro Águas Belas – CEP 83.010-540 – São José dos Pinhais / PR, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

São José dos Pinhais, 16 de novembro de 2021

Atenciosamente,



ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA.

Carlos Pedro Macho Fischer

CPF nº 891.218.998-00

RNE nº W005560-E DPF/DPMAF/DPF

Sócio Administrador





DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2020

Santamaria Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda-EPP, CNPJ nº. 27.412.261/0001-75, situada na Rua 15 de Novembro, 137, Centro, Colatina/ES, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Colatina/ES, 10 de novembro de 2021.

JOAO MARCELO ROSA Digitally signed by JOAO
TEMOTEO DOS MARCELO ROSA TEMOTEO DOS
SANTOS:08368572754 SANTOS:08368572754
SANTOS:08368572754 Date: 2021.11.10 14:59:04 -03'00'

Santamaria Constr., Incorp. e Empreendimentos Ltda EPP.
João Marcelo Rosa Temoteo dos Santos
Diretor Técnico





ARTELESTE
CONSTRUÇÕES



166

CONSÓRCIO ARTELESTE/SANTAMARIA

TERMO DE ENCERRAMENTO



CNPJ/MF: 75.911.438/0001-20 (ARTELESTE)
Rua Rio de Janeiro, nº 6 - Bairro Águas Belas
Fone: +55 (41) 3382-2044
e-mail: licitacoes@arteleste.com.br

CNPJ/MF: 27.412.261/0001-75 (SANTAMARIA)
São José dos Pinhais / PR - CEP: 83010-540

TERMO DE ENCERRAMENTO

São José dos Pinhais, 16 de novembro de 2021.

À
Companhia Docas do Rio de Janeiro -CDRJ
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Regime de Contratação da Estatal N°. 02/2020.

OBJETO: Obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto de Rio de Janeiro.

O **Consórcio Arteleste/Santamaria**, com sede na Rua Rio de Janeiro n° 6, no bairro Águas Belas, na cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, CEP: 83010-540, formado pelas empresas Arteleste Construções Limitada, CNPJ/MF: n° 75.911.438/0001-20 e Santamaria Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda. - EPP, CNPJ/MF: n° 08.666.201/0001-34, declara que este volume contendo a proposta de preços, contém **167** (cento e sessenta e sete) páginas, rubricadas e numeradas sequencialmente.

Atenciosamente,



Consórcio Arteleste/Santamaria

Carlos Pedro Macho Fischer
CPF n° 891.218.998-00
RNE n° W005560-E SE/DPMAF/DPF
Representante do Consórcio